# 経営比較分析表（平成30年度決算）

和歌山県　九度山町

| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 法非適用 | 下水道事業 | 農業集落排水 | F2 | 非設置 |
| **資金不足比率(%)** | **自己資本構成比率(%)** | **普及率(%)** | **有収率(%)** | **1か月20m³当たり家庭料金(円)** |
| - | 該当数値なし | 9.10 | 100.00 | 4,100 |

| 人口（人） | 面積(km²) | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|
| 4,324 | 44.15 | 97.94 |
| **処理区域内人口(人)** | **処理区域面積(km²)** | **処理区域内人口密度(人/km²)** |
| 390 | 0.23 | 1,695.65 |

**グラフ凡例**
- ■ 当該団体値（当該値）
- ー 類似団体平均値（平均値）
- 【】 平成30年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性

### ①収益的収支比率(%)



| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 61.19 | 57.14 | 61.46 | 64.80 | 67.37 |
| 平均値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### ②累積欠損金比率(%)




| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### ③流動比率(%)

| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### ④企業債残高対事業規模比率(%)

【747.76】



| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 1,739.08 | 1,583.30 | 1,275.36 | 1,713.63 | 3,055.11 |
| 平均値 | 1,044.80 | 1,081.80 | 974.93 | 855.80 | 789.46 |

### ⑤経費回収率(%)

【59.51】



| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 28.67 | 32.82 | 28.53 | 32.42 | 34.46 |
| 平均値 | 50.82 | 52.19 | 55.32 | 59.80 | 57.77 |

### ⑥汚水処理原価(円)

【261.46】



| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 551.45 | 477.77 | 576.24 | 524.09 | 500.47 |
| 平均値 | 300.52 | 296.14 | 283.17 | 263.76 | 274.35 |

### ⑦施設利用率(%)

【52.23】



| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 62.91 | 61.97 | 58.69 | 56.34 | 54.93 |
| 平均値 | 53.24 | 52.31 | 60.65 | 51.75 | 50.68 |

### ⑧水洗化率(%)

【85.82】



| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 78.01 | 75.59 | 79.50 | 80.34 | 89.49 |
| 平均値 | 84.07 | 84.32 | 84.58 | 84.84 | 84.86 |

## 2. 老朽化の状況

### ①有形固定資産減価償却率(%)




| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### ②管渠老朽化率(%)




| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### ③管渠改善率(%)

【0.02】



| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均値 | 0.02 | 0.01 | 2.05 | 0.01 | 0.01 |

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

本町は椎出地区（平成11年8月供用開始）、河根地区（平成19年2月供用開始）の2ヵ所の処理施設を保有しています。施設利用率は類似団体並みであるものの⑦、人口減に伴い利用者数の減少が続き、年々料金収入が減少しています。

収益的収支比率①は、改善されつつあるが、地形的要因によりマンホールポンプ施設が両地区で14ヵ所あり、維持管理費が増大し、汚水処理原価⑥が高くなる要因である。また、経費回収率が低く⑤、企業債残高対事業規模比率が類似団体より高く④、料金収入では到底賄うことができないため、一般会計からの繰入に依存している状況にあります。

今後も利用人数の減少が予想され、ますます厳しい状況となるため、公共下水道との接続（統合）も検討していく必要があります。

### 2. 老朽化の状況について

椎出地区は供用開始後19年が経過し、計装機器、ポンプ類、ブロアー類で耐用年数を経過したものがあり、昨年は故障が発生しました。これからは、計画的に更新していく必要があります。

### 全体総括

人口減が続く限り経営は厳しくなる見通しです。

椎出地区においては、処理槽の耐用年数を迎えるまでに公共下水道への接続も視野に入れる必要があります。